

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT SZALÓWKI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
1	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie szalówki drewnianej; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-04	(1,88+0,98+4,10+5,57+5,98+4,20+5,98+5,57+5,57+4,10+0,98+1,88)*3,80	m <sup>2</sup>	177,802	
				RAZEM	177,802
2	KNR 19-01	Usunięcie starej farby z powierzchni drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	1310-03	177,802	m <sup>2</sup>	177,802	
				RAZEM	177,802
3	KNR 19-01	Impregnacja desek	m <sup>2</sup>		
d.1	0630-02	177,802	m <sup>2</sup>	177,802	
				RAZEM	177,802
4	KNNR-W 3	Malowanie powierzchni drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	1011-03	177,802	m <sup>2</sup>	177,802	
				RAZEM	177,802
<b>2</b>		<b>KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>			
5	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie dachu (2xR)	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-01	180	m <sup>2</sup>	180,000	
				RAZEM	180,000
6	KNNR-W 3	Malowanie powierzchni gontu (2xR,M)	m <sup>2</sup>		
d.2	1011-03	180	m <sup>2</sup>	180,000	
				RAZEM	180,000
<b>3</b>		<b>REMONT PODMURÓWKI</b>			
7	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	(1,88+0,98+4,10+5,57+5,98+4,20+5,98+5,57+5,57+4,10+0,98+1,88)*0,25	m <sup>2</sup>	11,698	
	analogia			RAZEM	11,698
8	KNR 19-01	Oczyszczenie spoin ścian z kamienia na gł. do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - pow. do 2,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	0641-01	11,70	m <sup>2</sup>	11,700	
				RAZEM	11,700
9	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - zaprawą	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-04	Zaprawa naprawcza 11,70	m <sup>2</sup>	11,700	
				RAZEM	11,700
10	KNR 19-01	Spoinowanie kamienia	m <sup>2</sup>		
d.3	0326-03	11,70	m <sup>2</sup>	11,700	
				RAZEM	11,700
11	KNR 0-26	Impregnacja okładziny schodów	m <sup>2</sup>		
d.3	0640-02	11,70	m <sup>2</sup>	11,700	
				RAZEM	11,700
12	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z kamienia pod wentylację	szt.		
d.3	0335-14	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.3	1215-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>4</b>		<b>REMONT SCHODÓW PRZED WEJŚCIEM</b>			
14	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01	6,84+0,60*2+0,71	m <sup>2</sup>	8,750	
	analogia			RAZEM	8,750
15	KNR 19-01	Spoinowanie okładziny schodów z kamienia	m <sup>2</sup>		
d.4	0326-03	8,75	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
16	KNR 0-26	Impregnacja okładziny schodów	m <sup>2</sup>		
d.4	0640-02	8,75	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
<b>5</b>		<b>ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI PODDASZA</b>			
17	KNR 19-01	Odgrzybianie bali 50-100 mm metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. do 25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.5	0631-07	(6,40+8,34*4+6,63+5,20+1,98*2+1,46+1,85*2+1,18*2)*(0,16+0,16+0,16)	m <sup>2</sup>	30,274	
				RAZEM	30,274

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 19-01	Zabezpieczenie ogniochronne przez natrysk	m <sup>2</sup>		
d.5	0631-07	(6,40+8,34*4+6,63+5,20+1,98*2+1,46+1,85*2+1,18*2)*(0,16+0,16+0,16)	m <sup>2</sup>	30,274	
				RAZEM	30,274
19	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
d.5	1110-02	98,92	m <sup>2</sup>	98,920	
				RAZEM	98,920
20	KNR 19-01	Impregnacja desek	m <sup>2</sup>		
d.5	0630-02	98,92	m <sup>2</sup>	98,920	
				RAZEM	98,920
<b>6</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
21	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.6	16 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5,6)			